

PROVINCIA DE CORRIENTES
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL - B° JUAN XXIII - INDEPENDENCIA: ASENTAMIENTO LA CHOLA
FINANCIAMIENTO BIRF

REGLON: 2 - Dic./2020

Ítem	Descripción	U.	Cant.
TOTAL REGLON 2 (A.13- F.3-C.5-C.6)			
A.13	Red Peatonal (Subproyecto 6)		
A.13.1	Tratamiento base		
	Plaza y playón deportivo y Boulevard		
A.13.1.1	Limpieza y Nivelación de Terreno	m2	3.260,00
A.13.1.2	Terraplén y nivelación	m3	1.856,00
A.13.1.3	Sub Base de Tosca 10 cm	m3	95,20
A.13.1.4	Excavación P/bases a mano	m3	7,36
A.13.2	Ejecución de contrapisos de hormigón y juntas		
	Plaza y playón deportivo		
A.13.2.1	Contrapiso H° P° s/T N esp 12 cm (cancha)	m2	630,13
A.13.2.2	Contrapiso H° P° s/T N esp 10 cm	m2	577,71
A.13.2.3	H° S° con Piedra Partida (Sin Armar)P/Equipamiento	m3	7,36
A.13.2.4	Juntas de Dilatación (asfalto premoldeado)	ml	250
	Boulevard Iberá		
A.13.2.5	Juntas de Dilatación (asfalto premoldeado) sendas peatonales y sector eq.gym.	ml	266,69
A.13.7	Solados		
	Plaza y playón deportivo		
A.13.7.1	Piso H° H17 e;7 cm(c/malla electrosoldada)	m3	44,1091
A.13.7.2	Solado de cemento estampado e: 8 cm (veredas y sendero central)	m2	577,71
A.13.7.3	Solado de cemento fratazado	m2	68,00
A.13.7.4	Provision y colocacion de baldosas de hormigon premoldeado (Bordes cancha y arenero)	m2	250,00
A.13.7.5	Solado cemento alisado (cancha)	m2	420,00
A.13.8	Veredas y senderos		
	General		
A.13.8.1	Ejecución de vereda municipal 1,20m ancho-contrap. 10cm esp.-carpeta cto. Fratas.	ml	3.852,42
	Boulevard Iberá		
A.13.8.2	Ejecución de sendero 1,50m ancho-variable -contrap. 10cm esp.- carp. cto. Fratas.	ml	553,00
F	OBRAS ESPECIALES (Subproyecto 6)		
F.3.	ESCALERAS Y RAMPAS		
	General y Boulevard Iberá		
F.3.1	Rampas tipo 1 (2,74 m2)	U	96,00
F.3.2	Rampas tipo 2 (4,86 m2)	U	12,00
	Plaza y playón deportivo		
F.3.1	Rampas tipo 1 (2,74 m2)	U	4,00
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO (Subproyecto 7)		
C.1	PROVISIÓN DE CONTENEDORES (Plaza y Boulevard)		
C.1.1	Provisión y colocación de contenedores comunitarios		
	Plaza y playón deportivo		
C.1.1	Prov. y colocación de contenedores de residuos	U	8,00
	Boulevard Iberá		
C.1.1	Prov. y colocación de contenedores de residuos	U	11,00
C.2	SEÑALÉTICA URBANA		
	Plaza y playón deportivo		
C.2	Carteles Indicadores exteriores	U	2,00
C.5	PARQUIZACIÓN, ARBOLADO Y COBERTURAS VERDES		
C.5.1	Arbolado Público		
	General		
C.5.1.1	Provisión y plantación de árboles	U	100
	Plaza y playón deportivo		
C.5.1.1	Provisión y plantación arboles(Lapachos)	U	14,00
C.5.1.2	Provisión y plantación arbusto(Ligustro Disciplinado)	U	13,00
	Boulevard Iberá		
C.5.1.1	Provisión y plantación arboles(Lapachos u otros)	U	31,00
C.5.1.2	Provisión y plantación arbusto (Ligustro Disciplinado - Duranta verde lemon)	U	20,00
C.5.2	CoBERTURAS verdes		
	General		
C.5.2	Provisión y plantación de panes de cespced	m2	230,00
	Boulevard Iberá		

C.5.2	Provisión y plantación panes de cesped	m2	600,00
	Plaza y playón deportivo		
C.5.2	Provisión y plantación de panes de cesped	m2	927,87
C.6	PLAZAS, ESPACIOS VERDES Y PARQUES		
C.6.3	Equipamiento		
	Boulevard Iberá		
C.6.3.1	Fortalecedor de piernas y cintura (caminando en el aire)	U	2,00
C.6.3.2	Provisión y colocación de Bicicleta Fija	U	2,00
C.6.3.3	Provisión y colocación de Banco Abdominal	U	2,00
C.6.3.4	Provisión y colocación de Triple Vaiven	U	2,00
C.6.3.5	Provisión y colocación de barras Paralelas	U	2,00
C.6.3.6	Bancos de plaza de Hormigón	U	22,00
C.6.3.7	Bolardos Hº	U	69,00
C.7	PLAYÓN POLIDEPORTIVO Y PLAZA		
C.7.1	Provisión y colocación de columnas para basquetbol(completos: incluye tableros y aros)	U	2,00
C.7.2	Colocación de arcos de Futbol	U	1,00
C.7.3	Colocación postes de voley(incluye redes)	Gl	1,00
C.7.4	Colocacion de reja perimetral romboidal de 5m h.	m2	510,00
C.7.5	Construcción de bancos de plaza	U	10,00
C.7.6	Provisión y colocación juegos Infantiles(Torre Trepador)	U	2,00
C.7.7	Provisión y colocación juegos Infantiles(Tobogán Tubo chico)	U	1,00
C.7.8	Provisión y colocación juegos Infantiles(Portico 4 elementos-6patas)	U	1,00
C.7.9	Provisión y colocación juegos Infantiles(Sube y Baja)	U	1,00
C.7.10	Provisión y colocación de paneles inclusivos(TaTeTi sensorial y Volante)	U	4,00
C.7.11	Fortalecedor de piernas y cintura (caminando en el aire)	U	1,00
C.7.12	Provisión y colocación de Bicicleta Fija	U	1,00
C.7.13	Provisión y colocación de Banco Abdominal	U	1,00
C.7.14	Provisión y colocación de Triple Vaiven	U	1,00
C.7.15	Provisión y colocación de barras Paralelas	U	1,00
C.7.16	Pintura para demarcación de cancha	m2	77,00
C.7.17	Esmalte sintético s/ metal pre-tratado (Postes cerco cerramiento de cancha)	m2	485,00